

Số: /TB - PKT

Gio Linh, ngày tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc mời tham gia thực hiện gói thầu xây lắp công trình: Nâng cấp, sửa chữa kênh tưới từ Hồ Hoi kéo dài đến N9

Căn cứ Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 07/9/2026 của Chủ tịch UBND xã về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đơn giản đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa kênh tưới từ Hồ Hoi kéo dài đến N9;

Căn cứ văn bản số 3076/UBND-KT ngày 27/7/2026 của UBND xã Gio Linh về việc điều chỉnh nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 1068/QĐ-PKT ngày 15/9/2026 của Phòng Kinh tế xã Gio Linh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa kênh tưới từ Hồ Hoi kéo dài đến N9;

Phòng Kinh tế xã Gio Linh thông báo mời cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ là người dân cư trú trên địa bàn xã, Hợp tác xã có trụ sở chính đặt tại địa bàn xã, có kinh nghiệm, trình độ kỹ thuật về tổ chức thực hiện gói thầu xây dựng có quy mô nhỏ, có tính chất kỹ thuật đơn giản tham gia đăng ký thực hiện gói thầu xây lắp với các nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa kênh tưới từ Hồ Hoi kéo dài đến N9.

2. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Gio Linh.

3. Địa điểm xây dựng: Thôn Cẩm Khê, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

4. Quy mô, giải pháp thiết kế:

4.1. Quy mô đầu tư xây dựng:

Nâng cấp, sửa chữa kênh tưới từ Hồ Hoi kéo dài đến N9 thôn Cẩm Khê với chiều dài 117,04m

+ Loại công trình: Công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

+ Cấp công trình: Cấp IV

4.2. Giải pháp thiết kế:

+ Xây dựng kênh có kích thước kênh BxH=40x60cm. Móng kênh bằng bê tông M200 đá 2x4 trên lớp lót bạt nilon. Tường xây gạch bê tông đặc kết hợp trát vữa xi măng M100 dày 1,5cm; giằng dọc kênh bằng BTCT M200 đá 1x2, kích thước (rộng x cao)=(15x10)cm. Kênh được thi công mỗi đoạn 10m, bố trí giằng đầu tấm nhựa đường giữa các đoạn kênh. Cứ 5m bố trí 1 giằng ngang (10x10)cm. Trung bình 30m bố trí 01 cửa lấy nước bằng ống nhựa PVC D90, L=1,6m (tổng 5 vị trí).

+ Thiết kế 01 cửa phải tại Km0+251 (phía phải tuyến). Chiều dài 1m, khẩu độ BxH=40x50cm. Có bố trí tấm phai ngăn nước bằng bê tông cốt thép. Cấu tạo: Tường, móng kênh bằng bê tông M200 đá 2x4 dày 15cm trên lớp lót bạt nilon. Tấm phai kích thước (53x50x)5cm bằng bê tông cốt thép.

5. Giá gói thầu xây lắp: 96.126.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu một trăm hai mươi sáu nghìn đồng).

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tham gia thực hiện của cộng đồng.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Tiếp nhận Hồ sơ & Dự thảo hợp đồng:

- **Địa điểm phát dự thảo hợp đồng và tiếp nhận Đơn đăng ký:** Phòng Kinh tế xã Gio Linh.

- **Thành phần:** Đơn đăng ký thực hiện gói thầu, bao gồm các thông tin: Tên đơn vị hoặc họ và tên, độ tuổi, năng lực và kinh nghiệm phù hợp với tính chất gói thầu của các thành viên tham gia thực hiện gói thầu; giá nhận thầu và tiến độ thực hiện.

- **Thời gian nhận đơn đăng ký:** Từ ngày 18/9/2026 đến hết ngày 23/9/2026.

10. Lịch họp bàn phương án thực hiện gói thầu:

- Thời gian: 14 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 9 năm 2026.

- Địa điểm: Phòng Kinh tế xã Gio Linh.

11. Niêm yết và công khai thông tin:

Thông báo được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã Gio Linh, Nhà văn hóa các thôn; đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử xã Gio Linh và các kênh thông tin chính thức của địa phương để Nhân dân biết, đăng ký tham gia.

Phòng Kinh tế xã Gio Linh trân trọng thông báo đến cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ là người dân cư trú trên địa bàn xã, Hợp tác xã có trụ sở chính đặt tại địa bàn xã được biết và đăng ký tham gia./.

Nơi nhận:

- UBND xã (b/c);
- UB MTTQVN xã;
- Phòng VH-XH (phối hợp đưa trang TT);
- TTDVTH (phối hợp đưa tin);
- Các thôn và các HTX trên địa bàn xã,
- Lãnh đạo phòng;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Hoàng Đình Lập

